

黄冈市自然资源和城乡建设局

关于黄冈市东坡大道片区污水管网更新改造 工程用地与规划审查意见的复函

黄冈市住房和城乡建设局：

你局《关于黄冈市东坡大道片区污水管网更新改造工程用地及规划审查意见的函》收悉。现回复如下：

一、黄冈市中心城区东坡大道片区改造污水主管网 8.0 公里，污水压力管 2.49 公里，污水提升泵站 3 座，主要建设内容：①东坡大道（黄州大道-新港大道）、（新桥街-三台河路）对合流管提升改造建设 DN400-500 污水主管 3.2 公里达到雨污分流，污水压力管 0.92 公里，配套建设沉泥井 11 座，检查井 64 座，截留井 32 座，污水提升泵站 1 座等；②赤壁一路（赤壁大道-东坡大道）对合流管提升改造建设 DN400 污水主管 0.6 公里，污水压力管 0.93 公里，配套建设沉泥井 2 座，检查井 20 座，截留井 6 座，污水提升泵站 1 座等；③赤壁二路（赤壁大道-东坡大道）对合流管提升改造建设 DN400 污水主管 0.7 公里，配套建设沉泥井 2 座，检查井 18 座，截留井 7 座等；④对三台河路（东坡大道-福民

路)现状污水管清淤、修复 2.0 公里,检查井修复 27 座等;
⑤新港大道(赤壁大道-东坡大道)对合流管提升改造建设 DN500 污水主管 1.5 公里,污水压力管 0.64 公里,配套建设沉泥井 5 座,检查井 50 座,截留井 15 座,污水提升泵站 1 座等;并对上述干管沿线进行混错接改造、对现状管道进行管道修复、完善接户管网及智能溢流井等。预计总投资约为 12091 万元。项目实施对我市排涝能力提升有重要的意义,我局原则同意项目开展前期工作。

二、据申报材料显示该项目不涉及新增建设用地,根据《省自然资源厅关于进一步做好自然资源要素保障工作的通知》(鄂自然资发〔2023〕22 号)的要求,经依法批准的国土空间规划(含土地利用总体规划)确定的城市和村庄、集镇建设用地范围内的建设项目,不进行建设项目用地预审。

三、项目实施前应协调好周边的土地权属关系,老旧管网更新改造要加强新旧管线的有序衔接,满足相应国家规范要求。项目实施前应报送详细的规划方案审查,若涉及新增建设用地的,应取得建设用地和规划相关批准手续后开工建设。

