

黄冈市发展和改革委员会文件

黄发改审批〔2025〕287号

关于黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程初步设计的批复

市住房和城乡建设局：

报来《关于申请批复黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程初步设计及概算的函》（黄住函〔2025〕21号）及相关附件收悉，结合专家评审意见，经研究，现就该项目初步设计批复如下：

一、项目名称和项目代码

项目名称：黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程

项目代码：2409-421102-04-01-562589

二、建设地点

项目建设地点为黄冈市东坡大道片区。

三、建设工期

项目建设工期 12 个月。

四、主要建设规模及内容

拟建黄冈市中心城区东坡大道片区改造污水主管网 6.2 公里，沿线预埋支管 2.2 公里，主要内容：

(1) 东坡大道（黄州大道-新港大道）、（新桥街-三台河路）建设 DN400-DN500 污水主管约 3.4 公里、预埋支管 1.3 公里，建设污水检查井 67 座、沉泥井 68 座及附属设施；

(2) 赤壁一路（赤壁大道-东坡大道）建设 DN400 污水主管 0.6 公里、预埋支管 0.2 公里，建设污水检查井 13 座、沉泥井 12 座及附属设施；

(3) 赤壁二路（赤壁大道-东坡大道）建设 DN400 污水主管 0.7 公里、预埋支管 0.1 公里，建设污水检查井 13 座、沉泥井 12 座及附属设施；

(4) 对三台河路（东坡大道-福民路）现状污水管清淤；

(5) 新港大道（赤壁大道-东坡大道）建设 DN400-DN500 污水主管约 1.5 公里、预埋支管 0.6 公里，建设污水检查井 30 座、沉泥井 27 座及附属设施；

对上述污水主管沿线进行混错接改造、对现状管道进行管道修复及完善接户管网等。

五、项目总投资及资金来源

建设项目总投资 8024.00 万元，其中：工程费用 6806.80 万元，工程建设其他费用 835.10 万元，预备费 382.10 万元。资金来源为申请上级补助资金及地方财政资金。

六、有关要求

项目建设单位应严格履行基本建设程序，依法依规办理相关手续；严格工程管理，推行项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化，注重全过程环境保护、水土保持和节能减排；严格设计变更管理，防止人为变更情况发生，确保项目顺利实施；

加强安全管理，严格按照初步设计确定的建设内容、投资概算以及国家投资管理相关要求，落实安全生产“三同时”要求，确保项目依法依规建设，争取早日建成发挥政府投资效益。

附件：黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程概算核定表



附件

黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程概算核定表

序 号	工 程 项 目	概算金额 (万元)
一	工程费用	6806.80
(一)	东坡大道（黄州大道-新港大道）、 （新桥街-三台河路）	3820.03
1.1	东坡大道（黄州大道-赤壁一路）	1702.53
1.2	东坡大道（赤壁一路-新港大道）	1302.07
1.3	东坡大道（新街桥-三台河路）	815.42
(二)	赤壁一路（东门路-东坡大道）	643.16
(三)	赤壁二路（东门路-东坡大道）	640.90
(四)	三台河路（东坡大道-福民路）管道清淤	2.58
(五)	新港大道（赤壁大道-东坡大道）	1700.13
二	工程建设其他费用	835.10
1	建设用地费、建设管理费、前期咨询费	147.67
2	勘察设计费、交通疏解设施费、场地准备费、 工程招标费	325.71
3	工程监理费、造价咨询费	187.33
4	第三方检测费、竣工图编制费、工程保险费、 基坑检测费、财务决算费	174.39
三	工程预备费	382.10
四	建设项目总投资	8024.00