

黄冈市发展和改革委员会文件

黄发改审批〔2025〕288号

关于黄冈市禹王城片区污水收集管网建设工程初步设计及概算的批复

市住房和城乡建设局：

报来《关于申请批复黄冈市禹王城片区污水收集管网建设工程初步设计及概算的函》（黄住函〔2025〕20号）及相关附件收悉，结合专家评审意见，经研究，现就该项目初步设计批复如下：

一、项目名称和项目代码

项目名称：黄冈市禹王城片区污水收集管网建设工程

项目代码：2409-421102-04-01-697616

二、建设地点

项目建设地点为黄冈市禹王城区。

三、建设工期

项目建设工期 12 个月。

四、主要建设规模及内容

拟于黄冈市禹王城片区建设污水管道，并对沿线进行混错接改造，主要包括两段道路，四个村落。

(1) 黄州大道（东坡大道-新港北路）新建 DN400-DN600 污水管 4.1km，配套预埋支管、沉泥井 92 座、检查井 102 座及沿线混错接改造。

(2) 黄州大道（光谷大道-中粮大道）新建 DN400-DN500 污水管 3.3km，配套预埋支管、沉泥井 57 座、检查井 78 座及沿线混错接改造。

(3) 王家湾及雷家湾片区新建 DN400-DN600 雨水管 0.3km，新建 DN300-DN400 污水管 3.8km，新建一体化泵站 1 座，配套附属设施及 106ha 范围内的污水支管、出户管补充。

(4) 王家林片区新建 DN300 污水管 3.4km，新建一体化泵站 2 座，配套附属设施及 70ha 范围内的污水支管、出户管补充。

(5) 晏家山社区新建 DN300-DN400 污水管 1.6km，新建一体化泵站 1 座，配套附属设施及 16ha 范围内的污水支管、出户管补充。

(6) 黄冈西站片区新建 DN300-DN400 污水管 0.7km，配套附属设施及 35ha 范围内的污水支管、出户管补充。

五、项目总投资及资金来源

工程总投资 8214.25 万元，其中：工程费用 6960.46 万元，工程建设其他费用 745.55 万元，预备费 308.24 万元，专项费用 200 万元。资金来源为申请上级补助资金及地方财政资金。

六、有关要求

项目建设单位应严格履行基本建设程序，依法依规办理相关手续；严格工程管理，推行项目管理专业化、工程施工标准

化、管理手段信息化，注重全过程环境保护、水土保持和节能减排；严格设计变更管理，防止人为变更情况发生，确保项目顺利实施；加强安全管理，严格按照初步设计确定的建设内容、投资概算以及国家投资管理相关要求，落实安全生产“三同时”要求，确保项目依法依规建设，争取早日建成发挥政府投资效益。

附件：黄冈市禹王城片区污水收集管网建设工程概算核定表





黄冈市禹王城片区污水收集管网建设工程概算核定表

序号	工 程 项 目	概算金额（万元）
一	工程费用	6960.46
1	黄州大道（东坡大道-新港北路）	2557.61
2	黄州大道（光谷大道-中粮大道）	2289.37
3	王家湾及雷家湾	969.18
4	王家林村	619.40
5	晏家山社区	303.68
6	黄冈西站片区	221.22
二	工程建设其他费用	745.55
1	建设用地费、建设管理费、前期咨询费	152.42
2	勘察设计费、交通疏解设施费、 场地准备费、工程招标费	307.29
3	工程监理费、造价咨询费	189.08
4	第三方检测费、竣工图编制费、工程保险费、 基坑检测费、财务决算费	96.76
三	工程预备费	308.24
四	专项费用	200.00
五	建设项目总投资	8214.25